

PRZEDMIAR PRAC KONSERWATORSKICH
przy organach piszczałkowych w kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi

ul. Ks. Wojtyłki 3 43-330 Stara Wieś

PLANOWANE PRACE	Koszt
Traktura:	
- czyszczenie i konserwacja.	
- rekonstrukcja elementów uszkodzonych (ok. 90 sztuk)	
- montaż i całościowa regulacja wszystkich 349 elementów.	
Kontuar:	
- czyszczenie, konserwacja	
- regulacja, konserwacja klawiszy – (49sztuk).	
- renowacja sztyftów prowadzących oraz kaszmirowanie (49 klawiszy).	
Piszczałki:	
- <i>Pryncypał 8'</i> – czyszczenie piszczałek prospektowych – (37 sztuk) oraz wewnętrznych drewnianych (4sztuki), rekonstrukcja ostatnich metalowych (8sztuk)	
- <i>Szpicflet 4'</i> – częściowa rekonstrukcja	
- <i>Oktawa 4'</i> – rekonstrukcja w całości	
- <i>Nazard 2^{2/3}'</i> - rekonstrukcja w całości	
- <i>Superoktawa 2'</i> - rekonstrukcja w całości	
- <i>Mixtura 2x 1' + 2/3'</i> – całościowa rekonstrukcja (98 sztuk)	
- <i>Amabilis 8'</i> – czyszczenie , konserwacja, częściowa rekonstrukcja	
- <i>Flet Minor 4'</i> – czyszczenie , konserwacja, częściowa rekonstrukcja	
- <i>Flet Major 8'</i> — czyszczenie , konserwacja, częściowa rekonstrukcja	
Wiatrownice:	
Czyszczenie, regulacja, konserwacja środkiem owadobójczym, oraz częściowa rekonstrukcja kolców piszczałek, ofilcowanie i oskórowanie klap oraz rekonstrukcja ciągów klap tonowych. Wymiana oskórowania pod listwami rejestrowymi, Wykonanie nowych (skórzanych) uszczelnień pomiędzy klapami tonowymi a wałkami skrętnymi.	

Miech	
Wykonanie nowego oskórowania miecha pływakowego oraz nowe oskórowanie podawacza	
Montaż elementów w szafie organowej	
Intonacja głosów organowych	
Strojenie głosów organowych	
Wykonanie dokumentacji	
SUMA	

Miech	
Wykonanie nowego oskórowania miecha pływakowego oraz nowe oskórowanie podawacza	
Montaż elementów w szafie organowej	
Intonacja głosów organowych	
Strojenie głosów organowych	
Wykonanie dokumentacji	
SUMA	

